[illegible]


rev	fecha	comentarios	autor	revisión
-----	-------	-------------	-------	----------

observaciones

[illegible]

cliente

COLEGIO INTERNACIONAL DE LANZAROTE, S.A.

arquitectos

Daniel Padrón Hernández col. nº 25

Sócrates 7, bajo esquina Platón
CP35600, Puerto del Rosario, La
T. +34 928 533368
M. 679 980505

colaborador Proyecto Instalaciones

EPROIN SLP | Christian Olivares Martínez col. n° 1805 COFOPR

León y Castillo, 11 1ºAB
CP35600, Puerto del Rosario,
T. +34 928 852386 M. 609 682

proyecto

Pabellón Polideportivo | Piscina e Instalaciones Anexas

emplazamiento

T.M. Tegui - Lanzarote - Las Palmas 30

categoria	INSTALACIONES
-----------	---------------

familia

<p> título </p> <p> CÁLCULOS DE OCUPACIÓN y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN </p>	<p> ASICO </p>
---	-----------------------


112

10-2


fecha	fase	Proyecto Básico y	escala
-------	------	-------------------	--------

00 00 00 00	de Ejecución	V. 1.0
número		rev


103




RECORRIDOS DE EVACUACIÓN



RECORRIDOS DE EVACUACIÓN



CÁLCULOS OCUPACIÓN



CÁLCULOS OCUPACIÓN

Estancias	Ocupación (m ² /persona)	S _{util}	S _{util} (ocupable)	Ocupación prevista
Archivos, almacenes				
Almacén 1	40	35,30 m ²	33,6 m ²	1
Almacén 2	40	30,5 m ²	30,5 m ²	1
pública concurrencia				
Piscina (zona de baño)	2	217,4 m ²	171,2 m ²	86
Vestuario femenino	3	54 m ²	30,03 m ²	10
Vestuario masculino	3	52 m ²	26,25 m ²	9
Zona visitantes (sin asientos definidos)	0,5	85,85 m ²	36,2 m ²	73
Recepción (vestibulos general)	2	26 m ²	20,95 m ²	11
Grados Pabellón (sin asientos definidos)	0,5	38,2 m ²	38,2 m ²	77
Salón (uso múltiple)	1	197,3 m ²	163 m ²	163
Docente				
Espacio polivalente (gimnasios, etc.)	5	1078 m ²	800 m ²	160
Aforo del Establecimiento			591 personas	

fecha	fase	Proyecto Básico y de Ejecución	escala
05-08-2012			VAR
número			rev

103
